8.29.	стаклена ограда Набавка и уградња унутрашње ограде од сигурносног стакла, алуминијумског профила и рукохвата од инокса.			

	Ограда је висине 110цм и израђује се од алуминијумских профила по систему „ALUMIL 8200" (или слично). Овај систем подразумева доњи профил висине 113мм у који је укљештено стакло и горњи цевни профил Ø60mm од инокса који повезује стакла испуне у горњој зони и који истовремено служи и као рукохват. Уградња ограде је преко системских елемената и челичних анкера, у свему према препорукама произвођача. На степенишним крацима доњи профил прати стрмину степенишног крака (како је приказано на слици) и фиксира се на претходно постављене челичне дистанцере који су анкерисани у АБ степенишни крак (на свака 3-4 степеника). Сви алуминијумски и челични профили, елементи за везивање ограде и стакло морају да испуњавају прописане статичке захтеве (извођач је у обавези да спроведе претходну статичку проверу). Ограда је застакљена провидним сигурносним каљеним стаклом 10.10.1., димензија и облика датих у цртежима. Стакла поставити на међусобном удаљењу које препоручује произвођач. Све видне ивице финално постављених стакала испуне ограде морају бити строго вертикалне, без обзира на размеру пењања конкретног степенишног крака.				

	Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова, на основу приложених шема и провере свих димензија на градилишту, у складу са препорукама произвођача система. Сви архитектонски детаљи морају бити одобрени од стране аутора пројекта пре почетка израде ограде. Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са EN стандардима Обрачун по м¹ уграђене и финално обрађене ограде. крило Б ознака БО2а и БО4 у двоструком квадрату =22,72+39,12	м¹	61,84
8.30.	стаклена ограда Набавка и уградња унутрашње ограде од сигурносног стакла, са ношењем преко тачкастих носача типа спајдер и рукохвата од инокса. Ограда је израђена од провидног каљеног ламелираног сигурносног стакла 10.10.1 (односно оне дебљине коју покаже прорачун статичке стабилности, урађен од стране извођача). Димензије, облици и позиције стакала дати су на цртежу. Стакло се фиксира бочно за челичну конструкцију нове галерије / новог степеништа / нове пасареле преко инокс тачкастих носача типа спајдер, према распореду и растојањима на цртежу. Стакла поставити на међусобном удаљењу које препоручује произвођач.		

	Све видне ивице финално постављених стакала испуне ограде морају бити строго вертикалне, без обзира на размеру пењања конкретног степенишног крака. Горњи профил ограде је од цевног инокс профила Ø60mm који је континуалан и належе на стакло одозго. Овај профил уједно служи и као рукохват. Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова, на основу приложених шема и провере свих димензија на градилишту, у складу са препорукама произвођача система. Сви архитектонски детаљи морају бити одобрени од стране аутора пројекта пре почетка израде ограде. Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са EN стандардима. Обрачун по м¹ уграђене и финално обрађене ограде. крило Б ознака БО1а, БО3, БО5 и БО6 у двоструком квадрату =16,10+52,47+14,90+21,38	м¹	104,85
8.31.	рукохвати Набавка и уградња рукохвата. Рукохват од inox цевастог профила Ø50мм/2мм, који је фиксиран (заварен) за флах од нерђајућег челика, који је постављен преко стубова ограде. Обрачун по м¹ уграђеног и финално обрађеног рукохвата. крило А ознака АР2а у двоструком квадрату		9,9
	крило Ц ознака ЦР1 у двоструком квадрату		6,15
	укупно Пос 8.31.	м¹	16,05